



ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีได้

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑ (คุ้มหนองคอม) ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

.....
ตามที่เทศบาลตำบลครบุรีได้ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ซึ่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผย ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผย ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดดังนี้

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน ม.๑ (คุ้มหนองคอม) ต.ครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลครบุรีได้.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๔๔,๔๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

- ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ เทศบาลตำบลครบุรีได้กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๔๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นางอโนทัย ขอบสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลครบุรีได้

๖.๒ นางจิรรัตน์ คำกฤษญา ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางวรรณยุพา อนุชาติตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาติ เดชดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน ม.๑ (คุ้มหนองคอม) ต.ครบุรีได้
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลครบุรีได้.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๔๔,๔๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

- ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลครบุรีได้กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๔๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ๖.๑ นางอโนทัย ขอบสว่าง | ปลัดเทศบาลตำบลครบุรีได้ |
| ๖.๒ นางฐิชารัตน์ คำกฤษญา | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๓ นางวรรณยุพา อนุชาติตระกูล | ผู้อำนวยการกองคลัง |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน ม.1 (คุ้มหนองคอม)

ประเภท งานทาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 330 ม.หนาเฉลี่ย 0.125 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.

ที่ตั้งโครงการ ถนนภายในบ้านหนองโสน ม.1 (คุ้มหนองคอม) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลครบุรีใต้

ประมาณการเมื่อ ...21... พฤศจิกายน...2561..

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	549,540.75	1.3630	749,024.04	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1.0000	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ประกันผลงาน 5 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			749,024.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			749,000.00	
	ตัวอักษร - เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน -				

ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่.....1,320.....ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ราคาเฉลี่ย.....567.42.....บาท / ตารางเมตร

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่.....เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....2561...

: ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเชษฐาภรณ์ แคมโนนโพธิ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางอโนทัย ขอบสว่าง) ปลัดเทศบาลตำบล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางฐิษารัตน์ คำภุชญา)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางฐิษารัตน์ คำภุชญา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางอโนทัย ขอบสว่าง)

กรรมการฯ
ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางวรุณยุพา อุนชาติตระกูล) ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบล
ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบอนุมัติ
(นายสมชาติ เดชคอน)

นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้





สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในบ้านหนองโสน ม.1 (คุ้มหนองคอม) ตำบลนครบุรีได้ อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา เทศบาลตำบลนครบุรีได้ อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่...๕...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.2561..

ประมาณการโดย นายเชษฐาภรณ์ เดมโนนโพธิ์ นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง/เครื่องจักร		
1	งานทาง				รวม		
	1.1 งานโครงสร้างทาง						ค่าดำเนินการที่น้ำมันโซล่า
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยก่อนเทคอนกรีต	1,320.00	ตร.ม.	10.65	10.65	14,058.00	คิดระยะ 29 - 29.99 บาท
	- เสริมหินคลุกพื้นทาง		ตัน	119.94	23.56	143.50	คำนวณส่งระยะทาง 15 กม.
	- ค่าแรงงาน/เครื่องจักร ปรับเกรดคูเกลี่ยและบดทับหินคลุกเสริมพื้นทาง		ลบ.ม.	81.21	81.21	-	
	1.2 งานคอนกรีต หนา 0.125 ม. (1:2:4)						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	165.00	ลบ.ม.	2,336.45	306.00	436,004.25	
	- ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. พร้อมปรับเกลี่ย	66.00	ลบ.ม.	406.54	99.00	33,365.64	
	1.3 งานเหล็กเสริม						
	- เหล็ก WIRE MASH	1,320.00	ตร.ม.	27.00	5.00	42,240.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.ยาว 0.50 ม.)	59.46	กก.	20.439	2.90	1,387.74	ระยะห่าง 100 ม.
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม. ยาว 0.50 ม.)	367.04	กก.	22.593	3.30	9,503.77	ระยะห่าง 5.00 ม.
	1.4 งานแบบเหล็ก.งานแอสฟัลท์						
	- แบบข้างคติดตามยาว 2 ซ้ำ	330.00	ม.	15.26	15.26	5,035.80	
	- หยอดยางรองต่อคอนกรีต	260.00	ม.	11.93	11.93	3,101.80	
	รวมค่างานทางตั้งทุนหน้าที 1 ยกออกไป					544,697.00	

(ลงชื่อ)......ประมาณการ (ลงชื่อ)......ตรวจ (ลงชื่อ)......ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)......ผู้เห็นชอบอนุมัติ

(นายเชษฐาภรณ์ เดมโนนโพธิ์) (นางนงนิตย์ ขอบสว่าง) (นายสมชาติ เดชคอน)

นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีได้

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน ม.1 (คุ้มหนองคอม)

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในบ้านหนองโสน ม.1 (คุ้มหนองคอม) ตำบลนครบุรี อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา เทศบาลตำบลนครบุรี อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม...พ.ศ.2561..

ประมาณการโดย นายเชษฐาภรณ์ แคม โนนโพธิ์ นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง - ค่าหน่วย		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง/เครื่องจักร		
	รวมค่างานทางตั้งทุนหน้าที่ 1 ยกยอดมา					544,697.00	
	1.5 งานโยธา						
	- ลงหินคลุกไหล่ทางหรือเชื่อมต่างๆ	31.49	ตัน	119.94	23.56	4,519.17	คำนวณตั้งระยะทาง 15 กม.
	- ค่าแรงงาน/เครื่องจักรปรับเกรดเกลี่ยและบดทับพื้นคลุก	21.00	ลบ.ม.		15.46	324.58	
	รวมค่างานทางตั้งทุน					549,540.75	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเชษฐาภรณ์ แคม โนนโพธิ์) (นางฐิชารัตน์ คำกฤษญา)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางอโนทัย ขอบสว่าง)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บราคาอนุมัติ

(นายสมชาติ เศษคน)

นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรี